

Leistungsliste

Auftraggeber

Projektant

IB Projekt GmbH

Am Festplatz 7

34637 Schrecksbach

Muster

Projektname:

Datum:

Nr	Menge	Einheit	*Leistungsbezeichnung
1	136,9	lfm	Koaxialkabel 75 Ohm in Leerrohr (LR) einziehen.
2	1302,6	lfm	FBY- EL- F Kunststoffrohr schwarz 20 mm auf Rohfußboden verlegen.
3	491,5	lfm	Datenleitung- Duplex XLAN-1000 S/FTP 23- 4P FRNC in Leerrohr einziehen.
4	18,5	lfm	J-Y(ST)Y 04x2x0,6 mm in Leerrohr (LR) einziehen.
5	85,0	lfm	Mantelleitung NYM 5x10 mm ² in Leerrohr , Installationskanal.
6	31,1	lfm	FBY- EL- F Kunststoffrohr schwarz 32 mm auf Rohfußboden verlegen.
7	4,0	St	Feldverteiler 48 PLE T=161mm incl. Stemmarbeiten Unterputz setzen.
8	1,0	St	Netzwerk Wandverteilerschrank 19" HxBxT 746x600x573mm 15 HE. liefern und montieren
9	1,0	St	HomeWay Verteilerfeld 12 Module für Hutschiene kpl inkl. Module lief. u. mo.
10	1,0	St	Zähleranlage: 2 ZP/1 VT5/2 MM/APZ, HxBxT: 1100x1300x205mm liefern und montieren
11	2,0	St	Zentralscheibe mit Leitungsauslass mit Hohlwand Dose Bohrung kpl. GIRA
12	50,0	St	Steckdose 2-fach UP mit Dose und Stemmarbeiten komplett. GIRA
13	38,0	St	Steckdose 1-fach mit Dose und Stemmarbeiten komplett. GIRA
14	175,6	lfm	FBY- EL-F Kunststoffrohr schwarz 20 mm vorhandenen Mauerschlitze UP verl.
15	112,7	lfm	Mantelleitung NYM 5x2,5 mm ² in Leerrohr , Installationskanal.
16	684,8	lfm	Mantelleitung NYM-J 3x1,5 mm ² in Leerrohr installieren
17	4,0	St	Taster UP mit Dose und Stemmarbeiten komplett. GIRA
18	36,0	St	Deckendurchbohrung in Betondecke für Leerrohr 16mm ausführen.
19	4,0	St	Zentralscheibe mit Leitungsauslass mit Dose UP Stemmarbeiten kpl. GIRA
20	5,0	St	Herdanschlussdose UP mit Dose inkl. Stemmarbeiten setzen.
21	53,8	lfm	Mantelleitung NYM-J 5x1,5 mm ² in Leerrohr, Installationskanal.
22	34,0	St	Iso-Wandgehäuse für Lampenauslässe UP, liefern und montieren.
23	3,2	lfm	FBY- EL-F Kunststoffrohr schwarz 32 mm vorhandenen Mauerschlitze UP verl.
24	1,0	St	Steckdose 2-fach mit Hohlwanddose (winddicht) incl. Bohrung setzen. GIRA
25	3,0	St	Steckdose 1-fach mit Hohlwanddose (winddicht) incl. Bohrung setzen. GIRA
26	28,0	St	Universalschalter UP mit Dose und Stemmarbeiten komplett. GIRA